

PRESUPUESTO



*Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador
2240-1600
<http://dfproyectos.com>*

PBX:

Cliente **OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.**
Dirección **WM SAN MIGUEL**

NCR
Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO : 24-06-21
VALIDEZ : 30 días **TIEMPO ENTREGA: 5 días**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDADES | TOTAL |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------|
| CERRAMIENTO POR PLAGAS | | | | |
| 1 | Servicios de ingeniería por sellado de hueco en esquina superior de mueble ubicado en la entrada de panadería, incluye instalación de lámina galvanizada lisa y sikaflex. | 1 | U | \$60.00 |
| 2 | Servicios de ingeniería por sellado de espacio entre pared de tablaroca y piso en área de gondolas de panadería, incluye sellado con decocoat. | 1 | U | \$93.00 |
| 3 | Servicios de ingeniería por sellado de orificio en pared de tablaroca esquina inferior derecho de la vitrina pegado a freezers. Sellado con pasta y sikaflex. | 1 | U | \$47.00 |
| 4 | Servicios de ingeniería por sellado de tubería abierta en piso por área frente a área de verduras, incluye lámina galvanizada lisa, tornillos y sikaflex. | 1 | U | \$62.00 |
| 5 | Servicios de ingeniería por instalación de barrepolvo de hule negro liso espesor de hule de 3mm a Cortina de descarga, incluye instalación de platina de 1 1/2 plg x 1/8 plg para asegurar barrepolvo, tornillos, aplicación de anticorrosivo color gris a platina. | 1 | U | \$327.00 |
| 6 | Servicios de ingeniería por instalación de barrepolvo de hule negro liso espesor de hule de 3mm a 3er Cortina de descarga, incluye instalación de platina de 1 1/2 plg x 1/8 plg para asegurar barrepolvo, tornillos, aplicación de anticorrosivo color gris a platina. | 1 | U | \$323.00 |

| | |
|----------|----------|
| I.V.A. % | \$265.20 |
|----------|----------|

| | |
|-----------------|---------|
| Forma de pago : | Crédito |
|-----------------|---------|

| |
|---|
| Cambios: |
| Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio. |