PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador 2240-1600

http://dfproyectos.com

Cliente OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.
Dirección CD APOPA

NCR

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO: 29-09-20

VALIDEZ: 30 días TIEMPO ENTREGA: 8 dias

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
FUGA EN AREA DE RECICLADO				
1	Busqueda de fuga de agua en area de reciclado, incluye Demolicion de piso, desalojo de ripio, cambio de valvula de paso, adaptadores pvc , adaptadores para tuberia pvc de 2".	1	J	\$275.00
2	Fabricacion de caja de registro de 1.00m x 1.00m x 1.00m de profundidad con paredes de bloque de concreto de 10 cm, repellado y afinado a paredes,	1	m2	\$511.00
3	fabricacion e instalacion de tapadera de cocnreto con marco y contramarco de angulo de hierro de 1 1/2" x 3/16", aplicacion de anticorrosivo negro.	1	U	\$200.00
		CUD		
		SUB TOTAL		\$986.00

I.V.A. % \$128.18

\$1,114.18

TOTAL PRESUPUESTO

Forma de pago : Crédito

ASESOR TÉCNICO

GARANTIA

Ing. Dennis Fortín

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.