

PRESUPUESTO



PRX·

Cliente	OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.
Dirección	DF COJUTEPEQUE
NCR	
Nº Cotización	

FECHA PRESUPUESTO :	24-09-20
VALIDEZ : 30 días	TIEMPO ENTREGA: 2 días

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
CORTINA DE ENTRADA				
1	Suministro e instalacion de plancha para cortina en angulo de 1 1/2" x 1/8", incluye desmontaje de plancha existente y cambio de pernos, Fabricacion e instalacion de 2 argollas portacandado.	3.08	ml	\$150.00
2	Suministro e instalacion de 2 duelas galvanizadas calibre 22 de 3.08ml, incluye regulacion de carga de resortes.	2	U	\$125.00
3	Fabricacion de cubrerrollo de 3.08ml con lamina de hierro de 1/16" aplicaci3n de pintura anticorrosiva, estructura con tubo cuadrado de 1" ch 16, incluye desmontaje de cubrerrollo existente y uso de andamios.	3.08	ml	\$275.00
CORTINA DE SALIDA				
4	Suministro e instalacion de 7 duelas galvanizadas calibre 22 de 3.04ml, incluye regulacion de carga de resortes.	7	U	\$475.00
5	Suministro e instalacion de plancha para cortina en angulo de 1 1/2" x 1/8", incluye desmontaje de plancha existente y cambio de pernos.	3.04	ml	\$150.00
6	Cambio de 4ml guia de cortina de 4cm y Fabricacion e instalacion de 2 argollas para portacandado.	1	U	\$175.00
		SUB TOTAL		\$1,350.00

I.V.A. %	\$175.50
----------	----------

TOTAL PRESUPUESTO	\$1,525.50
-------------------	------------

Forma de pago :	Crédito
-----------------	---------

ASESOR TÉCNICO Ing. Dennis Fortín

GARANTIA	
Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	

Cambios:
Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.

Cualquier modificacion en el Alcance de cada ítem de el presente presupuestos modificará su precio.